



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055.

Тел (0642) 59-02-62, факс (0642) 50-22-76. E-mail: ilgaki@mail.ru

29.10.2018 № 768

На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений,
физическими лицами-предпринимателям**

Запрос ценовых предложений

1. На приобретение следующих товаров (услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1.	Текущий ремонт помещений и фасадов учебного корпуса №3 ГОУК ЛНР "ЛГАКИ им. М. Матусовского" по адресу: г. Луганск. ул. Годуванцева, 3:	услуги.	1
	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича	10 м3	0,18
	Разборка бетонного слоя	м3	0,3
	Разборка отливов из листовой стали	100м	0,153
	Устройство цементной выравнивающей стяжки	100м2	0,058
	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,0017748
	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от мела	100м2	0,29
	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной краски	100м2	0,24
	Шпатлевка стен и откосов минеральной шпатлевкой (старт)	100м2	0,54
	Шпатлевка стен и откосов минеральной шпатлевкой (финиш)	100м2	0,54
	Улучшенная окраска колером масляным стен по сборным конструкциям	100м2	0,31
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен и откосов	100м2	0,195
	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	100м2	0,165
	Устройство обшивки откосов гипсокартонными листами с креплением на клее	100м2	0,0082
	Установка пластиковых подоконных досок	100м	0,021
	Шпатлевка откосов минеральной шпатлевкой (старт)	100м2	0,0085
	Шпатлевка откосов минеральной шпатлевкой (финиш)	100м2	0,0085
	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	100м	0,21
	Прокладка гоф. трубы с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 25 мм	100м	0,39
	Затягивание первого провода сечением до 6 мм2 в трубы	100м	0,39

	Прокладка коробов пластиковых	100м	0,3
	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм ² в коробах	100м	0,3
	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,02
	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100шт	0,01
	Монтаж светильников	100шт	0,04
	Светильник	шт	4
	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100м ²	0,265
	Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами.	100 м ²	0,265
	Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой стартовой	100м ²	0,265
	Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой финишной	100м ²	0,265
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м ²	0,265
	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт	0,01
	Установка замков дверных врезных	100 шт	0,01
	Частичное устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью выше 20 м ² (ремонт основания)	100м ²	0,05
	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать	100м ²	0,05
	Приготовление цементного раствора вручную	100м ³	0,001785
	Монтаж м/к решеток	1т	0,04
	Демонтаж чаши напольной	10к-т	0,1
	Установка поливочных кранов диаметром 25 мм	шт	1
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды	10к-т	0,1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,03
	Переход 100/50	шт	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100м	0,015
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в бетонных перекрытиях	100шт	0,01
	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В7,5	100м ³	0,00004
	Установка трапов диаметром 100 мм	10к-т	0,1

Информацию передавать до 01.11.2018г., в виде сканкопии с подписью и печатью, а также копии разрешительных и уставных документов.

Председатель комиссии по
конкурсным торгам

И.Н. Цой