

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. Луганский, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400073453

31.05.2024 № 846
На № _____ от _____

Руководителям предприятий,
организаций, учреждений

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт учебного корпуса №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, квартал пролетариата Донбасса, 9», согласно ведомости объемов работ и сводного сметного расчета (Приложение к запросу).

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о. город Луганск, г. Луганск, пл. Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Срок подачи предложений 31 мая 2024 года

Контактное лицо: Веревкина Екатерина Павловна тел. +79595203774.

Предполагаемый срок проведения закупки: май 2024 г.

Заведующий отделом
закупок

Е.П.Веревкина

УТВЕРЖДАЮ: И. В. Филиппов
И. В. Филиппов
 " 23 " 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

Капитальный ремонт учебного корпуса №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, квартал пролетариата Донбасса, 9

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Формула расчета, если имеется	Данные сметного расчета	
					№ ЛС	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
Локальный сметный раздел № 02-01-02. Общестроительные работы						
Раздел 1. Отделочные работы						
Потолки						
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	165,7		1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
Стены						
2	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	675,7		2	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	675,7		3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
Полы						
4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	793,6		4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	793,6		5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
6	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	793,6		6	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
7	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм	м	1396,8		7	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм

8	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	793,6		8	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках
Плинтуса						
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	515,08		9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

1. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

2. Вывоз строительного мусора осуществляется на специально оборудованные площадки полигоны, расстояние перевозки 20 км

Проверено по Акт *Скаренин*  *Б* *С.С. Каренин*

Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского» (Академия Матусовского)

(наименование организации)

"Утвержден" 23 05

2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 994,66 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Капитальный ремонт учебного корпуса №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, квартал пролетариата Донбасса, 9

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС	Объектная смета 02-01	6 414,00				6 414,00
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		6 414,00				6 414,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		6 414,00				6 414,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		6 414,00				6 414,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		6 414,00				6 414,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Приказ Министра РФ № 340/пр от 15.05.2023 года, п. 19	Строительный контроль 3,67%				235,39	235,39
						3,67%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					235,39	235,39

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	Расчет	Авторский надзор - 0,2%				12,83	12,83
						0,2%Г1:Г9	
4	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 г. N 145	Экспертиза сметной документации					
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					12,83	12,83
	Итого по Главам 1-12		6 414,00			248,22	6 662,22
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		6 414,00			248,22	6 662,22
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 282,80			49,64	1 332,44
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 282,80			49,64	1 332,44
	Итого по сводному расчету		7 696,80			297,86	7 994,66

Руководитель проектной организации _____


Главный инженер проекта _____

Начальник _____

Заказчик _____

Составил _____

Проверил _____



[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]