



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

20.05.2025 № 485

На № _____ от _____

Руководителям предприятий,
организаций, учреждений

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки выполнения работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3» согласно ведомости объемов работ и сводного сметного расчета (Приложение к запросу).

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Рыжова Людмила Юрьевна, тел. +79591283003.

Предполагаемый срок проведения закупки: май 2025 г.

Срок предоставления ценовой информации - до 23 мая 2025 года (включительно).

И. о. заведующего Отделом
закупок

Л. Ю. Рыжова

Примечание к смете
785 от 20.05.2025

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского"

В.Л. Филиппов



"Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3"

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

Основание 02.24-02

(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

Дата составления 01.04.2025

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
ЛСР 02-01-01 Ремонт кровли						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.2_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
Раздел 1. Раздел 1. Кровля						
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька, ендовы)	м	110,9		(110,9 / 100)*100
2	2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,13308		
3	3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,13308		
4	4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м2	1505,93		(1505,93 / 100)*100
5	5	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	32,829274		
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	32,829274		
7	7	Разборка кирпичных стен (дымовой трубы)	м3	2,2		
8	8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,96		
9	9	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	3,96		
10	10	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (в слуховых окнах)	м2	0,5		(0,5 / 100)*100
11	11	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,01		
12	12	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,01		
13	13	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусьев с прозорами	м2	1505,93		(1505,93 / 100)*100
14	14	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	21,08302		
15	15	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	21,08302		
16	16	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	м2	1532,25		(1532,25 / 100)*100
17	16.1	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,55 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 275 г/м2	м2	1930,635		
18	16.2	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	86,38		
19	16.3	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размеры 95x65 мм, длина 2000 мм	шт	77		

1	2	3	4	5	6	7
20	16.4	Зажимы соединительные Г-образные из оцинкованной стали для снегозадерживающей решетки, длина 52 мм, сечение 20х20 мм	шт	154		(154 / 10)*10
21	17	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (вентканал)	м2	5,02		(5,02 / 100)*100
22	18	Устройство брандмауэров, паралетов из листовой стали	м	40,82		(40,82 / 100)*100
23	18.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,2220608		
24	18.2	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т	0,000408		
25	19	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	63,38		
26	20	Ограждение кровель перилами	м	154		(154 / 100)*100
27	21	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,462		
28	22	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	50,05		(50,05 / 100)*100
29	22.1	Краска масляная МА-15, мумия	т	0,012312		
30	23	Устройство: карнизов (кобылка, подшивка свеса под софит из доски, подшивка свеса софитами)	м2	46,8		(46,8 / 100)*100
31	23.1	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	-0,49608		
32	23.2	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,43056		
33	23.3	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II	м3	0,27144		
34	23.4	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт Экстра, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм	м3	0,49608		
35	24	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	132		
36	25	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	44		
37	26	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	33		
38	27	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	187		
39	28	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	11		
40	29	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	11		
41	30	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	44		
42	31	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	11		
43	32	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	33		
44	33	Устройство желобов: подвесных	м	156		
45	34	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	54		
46	35	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт	260		
47	36	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	1		
48	37	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	6		
49	38	Монтаж люка противопожарного	м2	0,72		
50	39	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм	шт	2		
51	40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,96		(0,96 / 100)*100
52	40.1	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь до 0,5 м2	м2	0,96		
53	41	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	отверстий	8		(8 / 100)*100
54	41.1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0,02		
55	42	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,099268		
56	43	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,099268		
57	44	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,31816		(4,31816 / 100)*100
58	45	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (опорных швеллеров №12)	т	0,067933		
59	46	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,067933		
60	47	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9279		(2,9279 / 100)*100
61	48	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2	1,06		(1,06 / 100)*100
62	49	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	0,42		
63	50	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	1,22		
64	51	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м	м2	8,67		(8,67 / 100)*100
65	51.1	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,00026		
66	52	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7	м2	9,97		
67	53	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,4335		
68	53.1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3	0,44217		
69	54	Устройство примыканий из листовой стали к дымовым и вентиляционным трубам	м	4,4		(4,4 / 100)*100
70	54.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,013816		

1	2	3	4	5	6	7
71	55	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	1,76		
72	56	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (опорных швеллеров №12)	т	0,067933		
73	57	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием пнутых профилей и круглых труб	т	0,067933		
74	58	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,3182		(4,31816 / 100)*100
75	59	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	отверстий	8		(8 / 100)*100
76	59.1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0,02		
77	60	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,059966		
78	61	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием пнутых профилей и круглых труб	т	0,059966		
79	62	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5846		(2,58455 / 100)*100
80	63	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2	2,4		(2,4 / 100)*100
81	64	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	0,24		
82	65	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	2,76		
83	66	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м	м2	3,94		(3,94 / 100)*100
84	66.1	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,000201		
85	67	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7	м2	4,53		
86	68	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,197		
87	68.1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3	0,20094		
88	69	Устройство примыканий из листовой стали к дымовым и вентиляционным трубам	м	2		(2 / 100)*100
89	69.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,00628		
90	70	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	0,8		
ЛСР 02-01-02 Ремонт фасада с усилением в осях 1-15 и Б-Ж						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
Раздел 1. Ремонт фасада с усилением						
91	1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	816,484		((577,975+211,4+27,109) / 100)*100
92	2	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	33,3125472		
93	3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (фасада)	м2	101,115		((87,939+13,176) / 100)*100
94	4	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,4291715		4,4591715-1,03
95	5	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	3,4291715		4,4591715-1,03
96	6	Разборка монолитных перегородок: бетонных (подпорных стоек по центру оконных проемов)	м3	1,1543		
97	7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,77032		
98	8	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	2,77032		
99	9	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком. Разборка	м2	16,3		
100	10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,815		
101	11	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,815		
102	12	Снятие наличников	м	7,1		(7,1 / 100)*100
103	13	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,0284		
104	14	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,0284		
105	15	Снятие дверных полотен	м2	4,2		(4,2 / 100)*100
106	16	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,04956		
107	17	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,04956		
108	18	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
109	19	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (цоколь)	м2	49,5		$((42,02+7,48) / 100)*100$
110	20	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,18295		
111	21	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	2,18295		
112	22	Разборка облицовки из пластиковых панелей обшивки балконной плиты (без демонтажа каркаса)	м2	7,2		$(7,2 / 100)*100$
113	23	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (наружная облицовка стен балкона)	м2	18		$(18 / 100)*100$
114	24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7938		
115	25	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,7938		
116	26	Разборка облицовки из пластиковых панелей свеса фронтонов (без демонтажа каркаса)	м2	8,3		$(8,3 / 100)*100$
117	27	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (карнизного отлива)	м	26		$((10,1+15,9) / 100)*100$
118	28	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,0312		
119	29	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,0312		
120	30	Демонтаж кабеля (с сохранением материала)	м	39,64		$((15,45+24,19) / 100)*100$
121	31	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т	2,9898182		$(0,4578552+0,3428568+0,0284861+0,033912+0,0563112+0,051948+0,007536+0,008532)/0,9908*3$
122	32	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	-0,1219846		
123	33	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	-2,8403273		
124	34	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-103 мм	т	1,3735656		$0,4578552*3$
125	35	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	1,1844144		$(0,3428568+0,051948)*3$
126	36	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,0854583		$0,0284861*3$
127	37	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50x4 мм	т	0,124344		$(0,033912+0,007536)*3$
128	38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,1945296		$(0,0563112+0,008532)*3$
129	39	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 260 мм	шт	162		$((54*3) / 10)*10$
130	40	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 141 мм	шт	162		$((54*3) / 10)*10$
131	41	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,4125949		
132	42	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,4125949		
133	43	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,75 часа	м2	44,23		$((41,25+2,98) / 100)*100$
134	44	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	-1,030559		
135	45	Песок природный для строительных работ II класс, очень	м3	1,030559		
136	46	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 до +35 °C, температура эксплуатации от -50 до +40 °C, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытия 1 мм, цвет белый	кг	292		$272,32+19,68$
137	47	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (над оконными перемычками и под оконными отливами, заделка дверных проемов)	м3	1,05		$(1,05 / 100)*100$
138	48	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	шт	411,6		
139	49	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (цементно-песчаный расвор М100)	м2	35,901		$((29,646+6,255) / 100)*100$
140	50	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) - существующих металлических дверей	м2	4,7		$(4,7 / 100)*100$
141	51	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - существующих металлических дверей	м2	4,7		$(4,7 / 100)*100$
142	52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза - существующих металлических дверей	м2	4,7		$(4,7 / 100)*100$
Раздел 2. Обшивка фасада						
143	53	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	м2	519,33		$((362,9575+131,3725+25) / 100)*100$
144	54	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2	534,9099		
145	55	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт	1051		$772+279$
146	56	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100x50 мм, толщина 1,2 мм	м	607,84		$446,3+161,54$
147	57	Кассета Интер 100 РЕ 0,5	м2	534,9099		
148	58	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм	шт	3153		$((2315+838) / 10)*10$

1	2	3	4	5	6	7
149	59	Прокладки паронитовые для опорного усиленного кронштейна, размеры 150х90х2 мм	шт	1051		$((772+279) / 100) \cdot 100$
150	60	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм	шт	1051		$((772+279) / 100) \cdot 100$
151	61	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	57,04		41,88+15,16
152	62	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3	25,457995		494,33*0,05*1,03
153	63	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	шт	3160		$((2320+840) / 10) \cdot 10$
154	64	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм	шт	6599		$((4845+1754) / 100) \cdot 100$
155	65	Анкеры цанговые из нержавеющей стали с конусной распорной втулкой для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, в комплекте с болтом с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, М6х10, глубина установки 7 мм	шт	54		$((40+14) / 100) \cdot 100$
156	66	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	44,724		37,584+7,14
157	67	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм	м	298,16		250,56+47,6
158	68	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (профлистом)	м2	18		$(18 / 100) \cdot 100$
159	69	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт	52		
160	70	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,2 мм	м	54		
161	71	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм	шт	161		$(161 / 10) \cdot 10$
162	72	Прокладки паронитовые для опорного усиленного кронштейна, размеры 150х90х2 мм	шт	54		$(54 / 100) \cdot 100$
163	73	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм	шт	54		$(54 / 100) \cdot 100$
164	74	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5	м2	19,8		18*1,1
165	75	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	м2	49,5		$((42,02+7,48) / 100) \cdot 100$
166	76	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолны, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)	м3	2,54925		49,5*0,05*1,03
167	77	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	шт	400		$((8*50) / 10) \cdot 10$
168	78	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (цементно-песчаным раствором М100)	м2	49,5		$((42,02+7,48) / 100) \cdot 100$
169	79	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,93555		
170	80	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,93555		
171	81	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (цоколь)	м2	49,5		$((42,02+7,48) / 100) \cdot 100$
172	82	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,99		
173	83	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2	49,5		
174	84	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	м2	9,6		$(9,6 / 100) \cdot 100$
175	85	Краска масляная МА-15, муния	т	0,0010848		

ЛСР 02-01-03 Ремонт козырьков

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
 - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования
 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15

Раздел 1. Раздел 1. Козырек главного входа

176	1	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	шт	4		$(4 / 100) \cdot 100$
177	2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	м3	0,26		$(0,26 / 100) \cdot 100$
178	2.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,2652		
179	2.2	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	0,16666		
180	3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пнугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,308		
181	3.1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,308		
182	4	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	шт	16		$(16 / 100) \cdot 100$
183	4.1	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	шт	16		$(16 / 100) \cdot 100$
184	5	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,11		0,078+0,032
185	5.1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,11		
186	6	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,033		

1	2	3	4	5	6	7
187	6.1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,033		
188	7	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок факхверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг (Ограждения)	т	0,154		
189	7.1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,154		
190	8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	4,8		(4,8 / 100)*100
191	9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,8		(4,8 / 100)*100
192	10	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х12 м	т	0,196		
193	10.1	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,196		
194	11	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (применительно основание металлическое)	м2	12,5		(12,5 / 100)*100
195	11.1	Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2	т	0,005625		
196	12	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя	м2	12,5		(12,5 / 100)*100
197	12.1	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	14,375		
198	12.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа-стеклоткань, гибкость не выше -25 °С, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	14,125		
199	13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	3,7		(3,7 / 100)*100
200	13.1	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2	4,255		3,7*1,15
201	14	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (применительно потолок)	м2	10,71		(10,71 / 100)*100
202	14.1	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0.5	м2	12,3165		1,15*0,1071*100
203	15	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	м	7		(7 / 100)*100
204	15.1	Колено трубы 67* из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	3		
205	15.2	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 1000 мм	шт	7		
206	16	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	20,7		(20,7 / 100)*100
207	16.1	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм	м2	21,114		
208	16.2	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,00207		
209	16.3	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,2484		
210	16.4	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,14		20*0,207
Раздел 2. Раздел 2. Козырек для входа МГН						
211	17	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м3	0,14		(0,14 / 100)*100
212	18	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	м3	0,13		(0,13 / 100)*100
213	18.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,1326		
214	18.2	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	0,08333		
215	19	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,154		
216	19.1	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,154		
217	20	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,175		
218	20.1	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,175		
219	21	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,032		
220	21.1	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,032		
221	22	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,024		
222	22.1	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,024		
223	23	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	отверстий	20		(20 / 100)*100
224	23.1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0,504		2,52*0,2
225	24	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт	20		(20 / 100)*100
226	25	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,003		
227	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	3,4		(3,4 / 100)*100
228	27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,4		(3,4 / 100)*100
229	28	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2	3,81		(3,81 / 100)*100
230	28.1	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0.5	м2	4,3815		1,15*0,0381*100
231	28.2	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	0,48		(2,38 / 100)*100
232	29	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	м	2,38		
233	30	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	0,714		
234	31	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	м	3,2		(3,2 / 100)*100

1	2	3	4	5	6	7
235	31.1	Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	2		
236	31.2	Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	2		
237	32	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	м	5,7		(5,7 / 100)*100
238	32.1	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 1000 мм	шт	5,7		
239	32.2	Колено трубы 135° из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 88x88x200 мм	шт	2		
ЛСР 02-01-04 Замена окон в осях 1-15 и Б-Ж						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
Раздел 1. Окна						
240	1	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2. Демонтаж	т	1,001		
241	2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,001		
242	3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	1,001		
243	4	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	114,876		(114,876 / 100)*100
244	5	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,804132		
245	6	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,804132		
246	7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	253,58		(253,58 / 100)*100
247	8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,304296		
248	9	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,304296		
249	10	(Демонтаж) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (без сохранения материала)	м2	20,33		(20,33 / 100)*100
250	11	(Демонтаж) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (с сохранением материала)	м2	255,702		(255,702 / 100)*100
251	12	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,8132		
252	13	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,8132		
253	14	(Демонтаж) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (без сохранения материала)	м2	155,8		(155,8 / 100)*100
254	15	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,79		
255	16	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	7,79		
256	17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ранее демонтированных)	м2	258,96		(258,96 / 100)*100
257	18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	150,1		(150,1 / 100)*100
258	19	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2	53,2		
259	20	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2	96,9		
260	21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	20,33		(20,33 / 100)*100
261	22	Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	1,71		
262	23	Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	18,62		

1	2	3	4	5	6	7
263	24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ²	м ²	0,24		(0,24 / 100)*100
264	25	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь до 0,5 м ²	м ²	0,24		
265	26	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	258,18		(258,18 / 100)*100
266	27	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	шт	28		(28 / 10)*10
267	28	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м	258,18		
ЛСР 02-01-05 Вентиляция, монтажные проемы						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15						
Раздел 1. Вентиляция						
268	1	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м ²	58,1		(58,1 / 100)*100
269	2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,18		
270	3	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг	8,715		
271	4	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм	м ²	58,1		
272	5	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и углами, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм	м ²	4,01		
273	6	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	15		
274	7	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт	15		
275	8	Установка зонтов над оборудованием	м ²	0,12		
276	9	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м ³	1,4		
277	10	Маты из минеральной ваты, кашированные фольгой, плотность 43 кг/м ³ , теплопроводность не более 0,12 Вт/(м*К), сжимаемость не более 45 %, упругость не менее 95 %, предельная температура изолируемой поверхности от -180 до +570 °С, толщина 50 мм	м ³	1,512		
Раздел 2. Монтажные отверстия						
278	11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м ²	0,03		(0,03 / 100)*100
279	12	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (колонн и перегородок)	м ²	42		(42 / 100)*100
280	13	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,39618		0,3948+0,00138
281	14	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,39618		
282	15	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м ³	0,06		
283	16	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,15		
284	17	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,15		
285	18	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м ²	0,02		(0,02 / 100)*100
286	19	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08. Добавлять до толщ. 40мм (+20мм)	м ²	0,02		(0,02 / 100)*100
287	20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м ²	0,5		(0,5 / 100)*100
288	21	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,02728		0,00064+0,00064+0,026
289	22	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,02728		
290	23	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	м ²	0,25		(0,25 / 100)*100
291	24	(Разборка)Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	м ²	1,05		(1,05 / 100)*100
292	25	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: свыше 150 до 250 мм	шт	6		(6 / 100)*100
293	26	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,054		
294	27	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,054		
295	28	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	отверстий	3		(3 / 100)*100
296	29	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,018		

1	2	3	4	5	6	7
297	30	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,018		
298	31	Прорезка отверстий в деревянных перегородках: каркасно-обшивных	отверстий	3		(3 / 100)*100
299	32	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,012		
300	33	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,012		
301	34	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных. (из швеллера №10)	т	0,0516		
302	34.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,013674		
303	34.2	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12	т	0,002322		
304	34.3	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 20Ш-50Ш	т	-0,052632		
305	35	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,052632		
306	36	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,15		
307	37	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,05		
308	38	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,052		
309	39	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,005		
310	40	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,0052		
311	41	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3	0,25		
312	42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	0,275		
313	43	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	м2	1,05		(1,05 / 100)*100
314	43.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,01659		
315	43.2	Плиты железобетонные типа ТТ, объем до 2,6 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	0,231		1,05*0,22

ЛСР 02-01-06 Водопровод и канализация

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15

Раздел 1. Канализация. Система К-1

316	1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм. Демонтаж	м	13		(13 / 100)*100
317	2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,2704		
318	3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,2704		
319	4	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм. Демонтаж	м	36,5		(36,5 / 100)*100
320	5	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7592		
321	6	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,7592		
322	7	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм. Демонтаж	м	16,5		(16,5 / 100)*100
323	8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1419		
324	9	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,1419		
325	10	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм. Демонтаж	м	2,5		(2,5 / 100)*100
326	11	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	8		(8 / 100)*100
327	12	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,2584		
328	13	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,2584		
329	14	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	7		(7 / 100)*100
330	15	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1162		
331	16	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,1162		

1	2	3	4	5	6	7
332	17	Установка трапов диаметром: 100 мм. Демонтаж	компл	3		(3 / 10)*10
333	18	Демонтаж: поддонов	шт	4		(4 / 100)*100
334	19	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,212		
335	20	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,212		
336	21	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	компл	8		(8 / 10)*10
337	22	Чаша напольная чугунная эмалированная, размеры 530x340x260 мм	компл	8		
338	23	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 230x440x290 мм	компл	8		
339	24	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	8		(8/10)*10
340	25	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	3		(3 / 10)*10
341	26	Унитаз керамический настенный для людей с ограниченными физическими возможностями, с сиденьем и креплением, с косым выпуском, размеры 360x520x400 мм	компл	1		
342	27	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 330x606x780 мм	компл	2		
343	28	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	3		(3/10)*10
344	29	Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, диаметр 110 мм, длина 250 мм	компл	3		
345	30	Установка писсуаров: настенных	компл	2		(2 / 10)*10
346	30.1	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275x310x540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, напольный, размеры 215x104x50 мм	шт	2		
347	31	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	9		(9 / 10)*10
348	32	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, напольный с одной рукояткой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450x330x150 мм	компл	9		
349	33	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180x185x650 мм	шт	9		
350	34	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	18		(18 / 10)*10
351	35	Установка трапов диаметром: 100 мм	компл	3		(3 / 10)*10
352	35.1	Трап чугунный с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, размеры 150x200x355 мм	шт	3		
353	36	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	компл	4		(4 / 10)*10
354	36.1	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧМ-800	шт	4		
355	37	Установка смесителей	шт	4		(4 / 10)*10
356	38	Смеситель для душевых установок, двухрукоятный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	компл	4		
357	39	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	1,3		(1,3 / 100)*100
358	40	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,429		
359	41	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,429		
360	42	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	3,75		
361	43	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	8,925		
362	44	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	8,925		
363	45	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м	30		(30 / 100)*100
364	46	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	29,94		
365	47	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	45		(45 / 100)*100
366	48	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	44,91		
367	49	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	15		
368	50	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	12		
369	51	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	25		
370	52	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	2		
371	53	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1000 мм	шт	4		
372	54	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	4		
373	55	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	3		
374	56	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	25		(25 / 100)*100
375	56.1	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	24,95		
376	57	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт	10		
377	58	Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм	м2	2,76		(2,76 / 100)*100
378	59	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг	0,1932		

1	2	3	4	5	6	7
379	60	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2	2,76		
380	61	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	шт	2		
381	62	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм	шт	4		
382	63	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт	2		
383	64	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	м2	2,76		(2,76 / 10)*10
384	64.1	Лист из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием, толщина 10 мм	м2	3,036		
385	65	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	2		
386	66	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуетажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм	шт	2		(2 / 100)*100
387	66.1	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт	2		

Раздел 2. Водоснабжение. Система В1

388	67	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	10		(10 / 100)*100
389	68	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	8,99		
390	69	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	15		
391	70	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	10		
392	71	Хомут металлический оцинкованный с одним быстросъемным замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	15		
393	72	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	2		
394	73	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	65		((3*15+2*10) / 100)*100
395	74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	5		(5 / 100)*100
396	75	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	4,645		
397	76	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40x25x40 мм	шт	2		
398	77	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	5		
399	78	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25x3/4"	шт	2		
400	79	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	18		((3*2+5*2+2*1) / 100)*100
401	80	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	м	6		(6 / 100)*100
402	81	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	5,628		
403	82	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	11		
404	83	Смена кранов: писсуарных	шт	2		(2 / 100)*100
405	84	Кран для писсуара горизонтальный смывной кнопочный, с застенным подводом воды диаметром 15 мм, отвод-патрубок с манжетой	компл	2		
406	85	Смена кранов: водоразборных и туалетных	шт	10		(10 / 100)*100
407	86	Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм	шт	10		
408	87	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1		
409	88	Счетчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		
410	89	Установка фильтров диаметром: 25 мм	шт	1		(1 / 10)*10
411	90	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		

Раздел 3. Выпуски К1

412	91	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	м2	20		(20 / 1000)*1000
413	92	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,92		
414	93	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	1,92		
415	94	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	16,5		((15+1,5) / 100)*100
416	95	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	м	12		(12 / 100)*100
417	96	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1812		
418	97	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	т	0,1812		
419	98	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	м3	0,8		(0,8 / 10)*10
420	98.1	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	0,88		
421	99	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт	3		
422	99.1	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	-0,6		
423	99.2	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	0,6		
424	100	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	14		(14 / 100)*100

1	2	3	4	5	6	7
425	101	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	м2	20		(20 / 100)*100
426	102	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	2,142		

Вывоз строительного мусора осуществляется на специально отведенный полигон. Расстояние перевозки подтверждается схемой, подтвержденной Заказчиком.

Составил : ГИП И.И. А.А. Титаренко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил : ГИП И.И. А.А. Титаренко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Кулишова Е.И.



Заказчик **ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»**
(наименование организации)

"Утвержден" _____ 2025г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 47 233,17891 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

"Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3"
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость, тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ					монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
			4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта											
1	02-01	"Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Годуванцева, 3"	35 752,08								35 752,08
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	35 752,08								35 752,08
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
		Итого по Главам 1-7	35 752,08								35 752,08
Глава 8. Временные здания и сооружения											
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/лр прил.2 п.1.2	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения - 1,2%	429,02496					1,2%СДП.М			429,02496
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	429,02496								429,02496
		Итого по Главам 1-8	36 181,10496								36 181,10496
Глава 9. Прочие работы и затраты											
3	Расчет	Командировка ИТР								1 441,30796	1 441,30796
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"								1 441,30796	1 441,30796
		Итого по Главам 1-9	36 181,10496							1 441,30796	37 622,41292
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль											
4	Приказ №340/лр от 15.05.2023 г. п.1.7, Министрой России	Затраты на строительный контроль (2,7 % от итого глав 1-9 ССР)								1 015,80515	1 015,80515

1	2	3	4	5	6	7	8
						2,7%Г1.С.Г19.С+2,7%Г1.П19. П+2,7%Г1.О19.О+2,7%Г1.М19.М	
						1 015,80515	1 015,80515
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"							

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12	36 181,10496					2 457,11311	38 638,21807
----------------------	--------------	--	--	--	--	-------------	--------------


Непредвиденные затраты

5	Приказ №340/пр от 15.05.2023; п.179а Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	723,6221			49,14226	772,76436
			2%Г1.С.Г12.С	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	772,76436
		Итого "Непредвиденные затраты"	723,6221			49,14226	772,76436
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	36 904,72706			2 506,25537	39 410,98243

Налоги и обязательные платежи

6	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	7 380,94541			501,25107	7 882,19648
			20%Г1.С.Г14.С	20%Г1.М.Г14.М	20%Г1.О.Г14.О	20%Г1.П.Г14.П	7 882,19648
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	7 380,94541			501,25107	7 882,19648
		Итого по сводному расчету	44 285,67247			3 007,50644	47 293,17891
		в том числе:					9 419,92
		ОТ					200,59
		ЭМ					342,22
		ОТМ					9 958,68
		М					209,72
		Перевозка					10 223,65
		НР					5 397,31
		СП					3 007,50644
		прочие затраты					


Руководитель проектной организации



[подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.Г. Купилова)

Главный инженер проекта



[подпись (инициалы, фамилия)]

(А.А. Титаренко)

Начальник Проектно-сметный



[подпись (инициалы, фамилия)]

(А.А. Титаренко)

Заказчик

Рестор

[подпись (инициалы, фамилия)]

(В.Л. Филиппов)

